I. Municipalidad de Dalcahue

AUTORIZA TRATO DIRECTO
ARTICULO 71, NÚMERO 7 LETRA A) DEL DECRETO 661 QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 19.886 DE COMPRAS PÚBLICAS

DECRETO ALCALDICIO Nº 2.523.-

DALCAHUE, 21 de Octubre de 2026.-

VISTOS: La necesidad de la I. Municipalidad de Dalcahue de realizar una ampliación en techos de container para un mayor resguardo de estos para dar un buen término a obras contratadas a través de licitación pública N° 3520-22-LE26, el artículo 71 N° 7 letra A) del Decreto 661 que aprueba el reglamento de la Ley 19.886 de compras públicas, que estipula:

Artículo 71: Casos en que procede el Trato Directo o Contratación Excepcional Directa con Publicidad. Excepcionalmente, procederá el Trato Directo o la Contratación Excepcional Directa con Publicidad en los casos fundados y conforme a las normas que se establecen en la Ley de Compras y en el presente Capítulo. Las causales de Trato Directo son las que a continuación se señalan:

7) Cuando por la naturaleza de la negociación existan circunstancias o características excepcionales del contrato que hagan del todo indispensable acudir a este procedimiento de contratación. Estos casos son:

A) Cuando se requiera la contratación de servicios o equipamiento accesorios, tales como bienes y/o servicios que deban necesariamente ser compatibles con modelos, sistemas, equipamiento o infraestructura tecnológica previamente adquirida por la respectiva Entidad, necesarios para la ejecución de un contrato previamente adjudicado, sin los cuales se pueda afectar el correcto funcionamiento de éste.

Debido a que el valor total para realizar una ampliación en techos de container para un mayor resguardo de estos para dar un buen término a obras contratadas a través de licitación pública N° 3520-22-LE26, es de **$1.562.710.-** IVA incluido y considerando que no sobrepasa las 30 UTM, por lo que este Municipio sugiere proceder a Trato Directo, avocando la causal **"**antes señalada".

DECRETO:

1.- AUTORÍCESE: A la Dirección de Administración y Finanzas para emitir orden de compra directa a favor del proveedor **Comercial Nal Limitada,** Rut N° 76.734.751-0, por la suma de $1.562.710.- (Un millón quinientos sesenta y dos mil setecientos diez pesos) IVA incluido, con el objeto de realizar una ampliación en techos de container para un mayor resguardo de estos para dar un buen término a obras contratadas a través de licitación pública N° 3520-22-LE26.

2.- CÁRGUESE: A las cuentas N° 31.02.004.020 "Diversos Proyectos Urbanos y Rurales", por un monto de $1.405.680, centro de costos 020201 y la N° 22.06.001.001 "Mantenimiento y Reparación de Edificaciines", por un monto de $157.030 centro de costos 1.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y ARCHÍVESE.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DALCAHUE

SECRETARIA MUNICIPAL
DALCAHUE

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DALCAHUE

ALCALDESA DE LA COMUNA
DALCAHUE

MAB
CSS

[redacted]

Acceder al documento en línea

firma.gob

MARÍA ALEJANDRA VILLEGAS HUICHAMÁN
ALCALDESA

CLARA INES VERA GONZALEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

Firmado electrónicamente con FirmaGob en plataforma Fedok-Sgdok

OBRA: MEJORAMIENTO INSTALACIONES CONTENEDORES
UBICACIÓN: MANUEL RODRIGUEZ 110 INTERIOR
PROPIETARIO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
OFERENTE COMERCIAL NAL LTDA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
SECPLAN

MODULOS PATIO SECPLAN						AUMENTO Y DISMINUCION DE OBRAS		
ITEM	PARTIDA	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO U	TOTAL
1	**CUBIERTA**							
1,1	ESTRUCTURA ACERO							
1,1,1	PILAR ACERO 100X100X3MM	KG	320,4	$ 2.200	$ 704.880			
1,1,2	TIJERAL 100X50X3MM	KG	221,76	$ 2.200	$ 487.872	51	$ 2.200	$ 112.200
1,1,3	COSTANERA 80X40X15X3MM	KG	276,69	$ 2.200	$ 608.718	64	$ 2.200	$ 140.800
1,1,4	MONTAJE TIJERAL 40X40X3MM	KG	33,33	$ 2.500	$ 83.325			$ -83.325
1,2	PLANCHA ZINC ONDULADO NEGRO e:0,35mm X 3,66m	UNI	22	$ 21.600	$ 475.200	6	$ 21.600	$ 129.600
1,3	PLANCHA POLICARBONATO ONDULADO	UNI	4	$ 22.180	$ 88.720	1	$ 22.180	$ 22.180
2	**FACHADA NORTE**							
2,1	PERFIL 40X40X3MM	KG	110	$ 2.100	$ 231.000			
2,2	PLANCHA POLICARBONATO ONDULADO	UNI	3	$ 22.180	$ 66.540			
3	**HORMIGÓN**							
3,1	PAVIMENTO CIRCULACIÓN	M3	2,8	$ 240.000	$ 672.000			
3,2	EXCAVACION FUNDACION	M3	1,1	$ 35.000	$ 38.500			
3,3	EMPLANTILLADO 5CM	M3	0,1	$ 187.000	$ 18.700			
3,4	FUNDACION ASILADA 40X40X50CM	M3	1	$ 250.000	$ 250.000			
4	**ACCESO**							
4,1	DEMOLICIÓN MURO Y RETIRO DE VENTANAL	UNI	1	$ 185.000	$ 185.000			
4,2	INSTALACIÓN PUERTA ACCESO	UNI	1	$ 450.000	$ 450.000			
5	**TERMINACIÓN**							
5,1	ANTICORROSIVO NEGRO	M2	57	$ 8.000	$ 456.000	3	$ 8.000	$ 24.000
MODULOS PATIO JUZGADO								
6	**CUBIERTA**							
6,1	ESTRUCTURA ACERO							
6,1,1	PILAR ACERO 100X100X3MM	KG	367,98	$ 2.200	$ 809.556			
6,1,2	VIGA 100X50X3MM	KG	34,32	$ 2.200	$ 75.504	11	$ 2.200	$ 24.200
6,1,3	TIJERAL 150X50X3MM	KG	412,9	$ 2.200	$ 908.380	124	$ 2.200	$ 272.800
6,1,4	COSTANERA 80X40X15X3MM	KG	298,34	$ 2.200	$ 656.348	90	$ 2.200	$ 198.000
6,1,5	MONTAJE TIJERAL 40X40X3MM	KG	23,6	$ 2.500	$ 59.000			$ -59.000
6,2	PLANCHA ZINC ONDULADO NEGRO e:0,35mm X 3,66m	UNI	7	$ 21.600	$ 151.200	2	$ 21.600	$ 43.200
6,3	PLANCHA ZINC ONDULADO NEGRO e:0,35mm X 3,0m	UNI	21	$ 18.900	$ 396.900	7	$ 18.900	$ 132.300
6,3	CUMBRERA ZINC NEGRO 0,35MM	UNI	5,28	$ 15.800	$ 83.424	1,1	$ 15.800	$ 17.380
7	**FACHADA NORTE**							
7,1	PLANCHA ZINC ONDULADO NEGRO e:0,35mm X 3,66m	UNI	5	$ 18.900	$ 94.500			
8	**HORMIGÓN**							
8,1	EXCAVACION FUNDACION	M3	1,14	$ 58.500	$ 66.690			
8,2	EMPLANTILLADO 5CM	M3	0,1	$ 187.000	$ 18.700			
8,3	FUNDACION ASILADA 40X40X50CM	M3	1,04	$ 240.000	$ 249.600			
9	**TERMINACIÓN**							
9,1	ANTICORROSIVO NEGRO	M2	49	$ 8.000	$ 392.000	15	$ 8.000	$ 120.000
	SUBTOTAL				**$ 8.778.257**			$ 1.094.335
	Gastos Generales(10%)				$ 877.826			$ 109.434
	Utilidades (10%)				$ 877.826			$ 109.434
	TOTAL NETO				**$ 10.533.908**			$ 1.313.202
	I.V.A. (19%)				$ 2.001.443			$ 249.508
	TOTAL				**$ 12.535.351**			**$ 1.562.710**

[redacted]

LUIS SERGIO RAMIREZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIAL NAL LTDA
RUT 76.734.751-0